コンサルティングNOW〖94〗

物流作業計画の重要性

国際物流総合研究所　主席研究員
Kein物流改善研究所　代表
仙石　恵一

混乱やムダの要因としての物流作業計画

多くの企業で物流作業を効率化したいと考えている。その時に物流現場での実作業を改善することに目が行きがちだ。ほとんどの人が物流動線を短くするとか、置場を明確化して作業者の迷いを無くすといった改善を行なおうとする。

これはこれで間違いではなく、どんどん進めるべきアイテムであることは事実。物流は宝の山といわれて久しいが、今まであまり手を付けられていなかった領域ゆえに多くの改善が期待できることだろう。

一方でもう一つ目を向けたいのが「物流作業計画」だ。物流現場には現象として作業の混乱やムダが見受けられる。そしてこの混乱やムダの要因が実は物流作業計画にあるということが考えられるのだ。まず物流現場作業にどのような計画があり、それが作業者に対してどのような作業指示として伝えられているのかについて確認してみよう。

たとえば、ピッキングによる出庫作業を例にとって考えてみる。そのピッキング作業は何時何分に開始し、何時何分までに終了する必要があるのか。もしかしたら「本日中に」終了すればよいという大雑把な指示になっていないだろうか。

物流作業計画の要点として、「納期管理」は非常に重要。そして納期管理もできるだけ細かいメッシュで決めていくことが望ましい。つまり「本日中」ではなく、本日の「何時何分まで」という作業計画を策定するとともに、それに基づき作業者に対して指示する必要があるのだ。

「本日中」という作業指示のリスクとは

「本日中」という作業指示のリスクについて確認しておく必要があるだろう。日々の仕事には量の変動が必ず存在する。たとえば昨日は800個だったものが今日は500個になるというケースだ。仕事量は8分の5になるから、物流作業工数もそれに見合った分だけ投入することが必要。しかし、多くの会社で工数を上手にコントロールできていないため、800個でも500個でも投入工数は同じというケースが見受けられる。その結果、どのようなことが起きるか。作業者は「本日中」に500個ピッキングして出庫すればよいので、終業時刻まで時間をかけて作業を行う。昨日は800個で終業時刻までかけて実施し、本日は500個を終業時刻までかけて終わらせることになる。もうお気づきとは思うが、作業者はオーダー数量が少なくなれば作業速度を落としてゆっくりと実行することになるのだ。これは何を隠そう作業速度を落とし、生産性を低下させて作業を行っているということなのだ。

「本日中」という雑駁（ざっぱく）な納期管理の結果、会社のコストを上昇させることにつながっていることにお気づきだろうか。もしそのような指示を本日の朝に出したとしたら、実質作業のペースを作業者任せにしていることになるのだ。本来であれば時間ごと出来高管理を行い、その時刻までに何がいくつできていなければならないかを指示することが物流現場監督者の役割なのにもかかわらず。

正確な作業指示をせずに作業者任せにすることは監督者の職務放棄を意味する。よく作業者の自律性を促しているともっともらしいことをいう監督者がいるが、その認識は正しくない。ある商品の出荷に関し、ピッキングを何時何分まで行い、梱包を何時何分まで行って、最終出荷を何時何分までに行うと管理していくのは当然のことなのだ。

この物流作業計画が決められていないと、各工程で好き勝手に作業を行い、ある時は在庫の山ができ、ある時は欠品が発生する。

物流現場作業者は手空き時間を嫌うので、そこで本来やらなくてもよいことをやってしまうことがある。物流倉庫におけるその典型が「段ボール箱組立」だ。

標準時間の必要性

ではこの計画を作成するために必要となる要素は何か。それはその作業をこなすための標準時間だ。それがわからなければ、正確な開始・終了時刻を定めることは困難。そこで、何かしらの方法で物流作業の標準時間を設定することが求められる。

標準時間というと、何か難しいことのように感じてしまう方が多いかもしれない。しかし、実際にはそれほど難しいものではない。今まで経験の無いことに対しては難しく感じたり、近寄りがたいものに感じたりするもの。始めてしまえばそれほど苦労することなく設定できてしまうことだろう。

では具体的にどのような時間値を設定していったらよいのだろうか。標準時間は自分の会社で決めればよい。ただし、自社の基準が甘すぎると他社には勝てないという事実がある。これはこれで認識しておく必要があるが、物流では大方の会社が標準時間を導入していないので、今すぐに他社とのレベル差について心配することは無いだろう。大切なことは、自社の物流現場にルールを定め、それをきっちりと守らせること。それが作業計画であり、標準作業であり、標準時間なのだ。

ちなみに標準時間にはいくつかの用途がある。まずは適正な作業工数を算出することだ。繰り返しになるが、仕事量に見合って投入工数は変動させなければならない。仕事量が減れば投入工数を減らす、増えたら投入工数を増やすようにコントロールが必要。これが現場監督者の重要業務であるところの労務管理なのだ。

もう一つの用途は作業ペースをコントロールすること。標準時間があれば、今の仕事をどれくらいの時間でこなさなければならないのかが明確になる。したがってそれぞれの仕事を何時間何分で完結させなければならないかを判断することができ、それに基づき作業者に仕事を行わせることができるようになる。

図1．出荷トラック時刻に合わせた作業計画



出荷トラック時刻に合わせ、荷揃え作業、運搬作業、生産作業などの計画を立案する。

簡単な標準時間設定方法

この場合の標準時間だが、最も簡単なやり方は「作業ごとに実際に要している時間と処理できる量を使う」方法だ。たとえば1人が1時間に120処理できるのであれば、その時の標準時間は『60分÷120』で1処理量当たり0・5分ということになる。つまり作業に要した時間を把握できていれば、その時間を処理量で除することで標準時間を作成することができるのだ。ただし、一点だけ注意が必要だ。「実際に要している時間」からは明らかなロスタイムは除外しておく必要がある。たとえば、欠品で作業中断となった時間や、探す時間、迷う時間などは除外する。なぜならこれらの時間を標準時間に含めてしまうと、そのロス時間も「正しい時間」として認知されてしまうから。そうなるとこれらのムダを無くそうという動機づけにつながらないので注意しよう。

これ以外に作業をストップウオッチで測定する方法や、動作原単位（図2）を使って設定する方法があるが、まずは先ほど挙げた実績に基づく時間値でよいだろう。これをすべての作業で設定し、それに基づき物流作業計画を作る。そして物流監督者は自部署の部下に対してその時間内で作業を終わらせるように指示しなければならない。

図2．時間値原単位

作業	要素作業	比例単位	時間原単位（分）
フォークリフト	取り	1回	0.19
	置き	1回	0.19
	走行	1m	0.009
箱取り置き	取り置き	1回	0.06
ラベル貼付	貼り付け	1回	0.07
小物ピッキング	取り	1回	0.02
	置き	1回	0.01
梱包	ポリ袋入れ（梱包品取り置き含む）	1回	0.30

あらかじめ想定される物流作業について要素作業ごとに時間値原単位を定めておくと便利だ。

監督者の育成と監督者業務

物流現場監督者の方には日々自部署の生産性を簡単なKPIで把握していっていただきたい。そのKPIが1人1時間当たり処理量だ。たとえば、1人1時間当たりピッキング行数や1人1時間当たり運搬量などが代表的なKPIとなる。これが最低限の管理といえるだろう。このような管理すらできない監督者の方は明らかに仕事をしていないといわざるを得ない。監督者の仕事は自職場の管理を行うことである。急な欠勤で実作業を行ってしまうことがあるが、これは監督者の本来業務（図3）ではなく、例外中の例外ととらえたい。現場で実作業を行うことで本来の監督者業務である管理ができないというのであれば本末転倒だ。このような状況に陥る要因の多くはその監督者の力量不足にある。

そこで物流現場で監督者を育成するための教育は各社でしっかりと実施していきたい。入社後年数が経ったので自動的に監督者に昇格させるということだけは避けた方がよい。なぜなら一般作業と監督者業務では職種自体が異なるから。物流作業計画を立案することは監督者の仕事だが、そのために必要となる要員計画や必要資材の調達、時間管理などは実作業だけからは学ぶことは難しい。自社で今までこのようなことを学べる教育をやってこなかったとしたら、一時的に外部教育に候補者を派遣して学ばせることも一つの方法だ。

いかがだろうか。物流作業計画の作り方、作業指示の出し方が作業生産性に大きな影響を与えていることをご理解いただけたのではないだろうか。そしてそれを実施する物流現場監督者の役割についても今一度考えていただきたい。仕事に時間の概念が必要であることは当たり前のことだ。それを理論的かつできるだけ細かいメッシュで行っていくことで労働生産性は向上する。皆さんもきちんと物流作業計画を策定し、上手に物流現場マネジメントをされることをお勧めしたい。

図3．物流監督者の本来業務

- 作業の標準化
- 作業指導と定着化
- 標準作業の改善
- 異常時対応
- 4M変更管理

〈〈〈